	Warstwy izolacji podlogi w lazience w piwnicy.								
	Plytki								
	Mata izolacyjna Mapei typu WP90								
	Wylewka z wtopionymi rurami conajmniej 20-25 mm nad szczytem rur i ze spadkami								
	Siatka zbrojeniowa								
	Rury, przyczepic do siatki								
	EPS 50 mm								
	XPS styropian 100 mm								
	XPS styropian 100 mm								
	Makadam 8/16								
	Mata								
	Glina/ziemia								
.									